

Заведующая И.В.  
в работе  
09.03.2023 г.

Гусь и сын

Начальнику управления ЖКХ  
города Благовещенска  
Ивашутину А.А.

Прошу поручить экономическому отделу включить в муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» мероприятие:

«Ремонт участка канализационного коллектора по ул. Игнатьевскому шоссе от ул. Игнатьевского шоссе, 5 до ул. Игнатьевское шоссе, 3/1».

В последнее время сложилась крайне напряженная обстановка с эксплуатацией канализационного коллектора, проложенного по ул. Игнатьевскому шоссе от ул. Игнатьевского шоссе, 5 до ул. Игнатьевское шоссе, 3/1, диаметром 900 мм, собирающего и отводящего сточные воды с территории микрорайонов № 2, 3, Тепличный комбинат, Подсолнухи, Солнечный, Питер. В данный канализационный коллектор осуществляется водоотведение от социальных и образовательных объектов (детские сады, школы, учреждения здравоохранения и др.).

Существующий канализационный коллектор, эксплуатируется более 25 лет, проложен в сложных геологических и гидрогеологических условиях (высокий уровень грунтовых вод, наличие пучинистых грунтов, плывунов и т.д.) вследствие многочисленных просадок не позволяет обеспечить надежного транспортирования сточных вод. Наиболее аварийный участок коллектора протяженностью 66 м полностью исчерпал свой амортизационный ресурс и требует капитального ремонта. В результате нестабильной работы существующей системы канализации, большая часть жилого фонда и социальных объектов подвержены продолжительным отключениям систем канализации и водоснабжения, при аварийных ситуациях на работающем коллекторе существует постоянная угроза выхода сточных вод на поверхность земли и, вследствие этого, нарушения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Существующая канализационная система осуществляет транспортировку порядка 40% всех городских стоков. Физический износ оборудования главного канализационного коллектора составляет 95%.

Реализация мероприятия планируется поэтапно в 2023 году

Общая протяженность участка составляет 170,55 метров, диаметр 900 мм.

Стоимость мероприятия составляет 38 401 746,43 руб.

Реализация планируется на условиях софинансирования областного (94%) и городского бюджетов (6%).

Целевой показатель — готовность объекта в 2023 году - 100%.

Начальник отдела

Быковская Татьяна Сергеевна,  
8(4162) 661-872

Щеголева И.А.